

COMMUNE DE ESPARRON DE PALLIERES

Réhabilitation du centre ancien de ESPARRON DE PALLIERES

rue du MISTRAL - Rue de la TREILLE - Rue des JARDINS

Art. N°	Désignation des articles	Unité	Quantité	P.unit. Ht	Total ht
	LOT N° 1				
	TERRASSEMENTS - RESEAUX DIVERS				
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.9	Installation de chantier + signalisation	forf	1.0		
	Etablissement des plans d'exécution	Forf	1.0		
1.23	Etablissement des plans de recolement	Forf	1.0		
1.21	Détection amiante, rapport et intervention	forf	1.0		
	Sous total HT Terrassements				
1.13	TERRASSEMENTS- TRANCHEES				
A	Evacuation Déchetterie	m3	200.0		
B	Tranchées au petit engin mécanique en terrain naturel et sec pour Tranchée pour tous réseaux de 141mlx0,80mlx1,00ml avec séparation béton	m3	115.0		
C	Béton grave en sous face caniveau central	m3	6.0		
	Sous total HT tranchée et béton				
1.19	RESEAUX DIVERS				
1,19,3	RESEAU EAUX USEES				
A	Tranchée en terrain sec et naturel	P.M			
B	Remblai en tranchée, tout venant en 0/31,5 avec grillage avertisseur ep=30cm	m3	35.0		
C	Sable grain de riz ep=10cm	m3	12.0		
D	Canalisation pvc CR8 de diamètre 200mm fourniture et pose	ml	140.0		
E	rehausse pour regard en 800x800mm	u	4.0		
F	Tabouret disconnecteur	u	2.0		
G	Raccordement sur réseau existant	Ens	1.0		
H	Branchements neufs sur réseau assainist.	u	15.0		
	Sous total HT assainissement				
1,19,4	RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE				
A	Tranchée en terrain toute nature et sec	P.M			
B	Remblai en tranchée tout venant en 0/31,5 avec grillage avertisseur	P.M			
C	Canalisation en PEHD de 110mm de diamètre	ml	140.0		
D	Réalisation de regard pour raccordement des particuliers Y/C toute sujétion d'exect	u	15.0		
E	Fourniture et pose de vannes DN/100 y compris bouches à clés	u	20.0		
F	Raccordement sur réseau existant	u	15.0		
G	Prise en charge pour raccordement des particuliers avec sortie pour compteur	u	15.0		
H	niches, accessoires, etc. fourniture et pose de sauterelle pour branchement provisoire pendant le chantier	forf	1.0		

COMMUNE DE ESPARRON DE PALLIERES

Réhabilitation du centre ancien de ESPARRON DE PALLIERES

rue du MISTRAL - Rue de la TREILLE - Rue des JARDINS

Art. N°	Désignation des articles	Unité	Quantité	P.unit. Ht	Total ht
I	Compteurs eau potable	u	29.0		
J	Test et essais et mise en pression	forf	1.0		
	Sous total HT eau potable				
1,19,5	ASSAINISSEMENT PLUVIAL				
A	Tranchée en terrain sec et naturel	P.M			
B	Remblai en tranchée, tout venant en 0/31,5 avec grillage avertisseur ep=35cm	m3	40.0		
C	sable grain de riz ep=10cm	m3	12.0		
D	Canalisation en PVC de diamètre 300mm	ml	140.0		
E	Regard à grille fonte 300x300 classe C400	ml	8.0		
F	Regard grille fonte 800x800 classe C400	u	3.0		
G	Raccordement sur réseau existant avec création de regard de visite	u	8.0		
H	Caniveau béton à grille fonte largeur 300mm à récupérer pour pose nouvelle	ml	4.0		
I	caniveau grille fonte coupe eau de section 500x750mm fourni et pose	ml	6.0		
	Sous total HT pluvial				
1,19,6	PIEGE à EAU PLUVIALE				
	Décaissement 00x100x60cm				
	Etanchéité DELTA MS				
	Cuve de récpetion EAU 100x100x60cm				
	Murs en béton bancher de 30cm de dimensions de 100x100x100cm.				
	Caniveau grille avaloir de 300mm large				
	Grille avaloir de 300x300	Ens	1		
	Sous total HT				
	RECAPITULATION				
	Travaux préparatoires				
	Terrassements Tranchées				
	Réseau eaux pluviales				
	Réseau eaux usées				
	Réseau adduction eau potable				
	Piège à eau pluviale				
	MONTANT DES TRAVAUX HT				
	T.V.A DE 20,00 %				
	MONTANT DES TRAVAUX TTC				