

COMMUNE DE ESPARRON DE PALLIERES

Réhabilitation des rues du centre ancien de ESPARRON DE PALLIERES.

Rue du MISTRAL - Rue de la TREILLE - Rue des JARDINS

Art. N°	Désignation des articles	Unité	Quantité	P.unit. Ht	Total ht
	LOT N° 2				
	VOIRIE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.9	Installation de chantier + panneau chantier	Forf	1.0		
	Etablissement des plans exécution	Forf	1.0		
2,29,1	Etablissement des plans de recolement	Forf	1.0		
2.18	Décapage et décaissement de chaussée				
	existante. H=30cm maxi.	m ²	560.0		
	Evacuation des gravas	m ³	300.0		
	Sous total HT préparatoires				
	VOIRIE				
2.2	Dépose de bordures en pierres existantes	ml	2.0		
	Surfaçage du fond de forme y compris réglages, compactage et arrosage.				
	surface voirie	m ²	560.0		
	Fourniture et pose d'un géotextile	m ²	560.0		
	Fourniture et pose d'une grave non traitée				
	en 0 / 31,5 couche de fondation ép=25cm	m ³	100.0		
	Fond de forme en tout venant ep=15cm	m ³	100.0		
	Mise a niveau plaques,tampons, chambres	u	15.0		
	bouches à clés. Et regards mise à niveau	u	15.0		
2,15,1	Revêtement en enrobé à chaud épaisseur de 8cm sous chaussée y compris transport	manuel			
	mise en œuvre, réglages divers, compactage	m ²	410.0		
2,14,3	Révêtements en pavés calcaire de 15x15cm épaisseur maximum 5cm.				
	parvis, seuils, etc	m ²	55.0		
	Bande structurante d'arrêt entre neuf et ancien en dalette de pierre calcaire de 15x30cm environ	ml	51.0		
	Réalisation de seuil de portes en béton	PM	PM		
2,14,4	Réalisation de marches d'escalier avec palier en béton armé voir plans Archit	Forf	5.0		
2,14,7	Béton désactivé aire croisement	m ²	50.0		
	Caniveau central en dalette de calcaire rectangulaire de 15x30x6 environ 2 dalles)	ml	141.0		
2,14,6	Jardinières	forf	2.0		
2,16,1	Protection des pieds de façades h=40cm	m ²	60.0		
	Sous total HT voirie				
	MONTANT DES TRAVAUX HT				
	T.V.A DE 20,00 %				
	MONTANT DES TRAVAUX TTC				